	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
Comunità della VALLE DI SOLE	COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
The state of the s	COMUNE DI MALE'
	COMUNE DI RABBI

LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VALLE DI RABBI FRA LE LOCALITA' BIRRERIA IN C.C. MAGRAS E LOCALITA' FONTI DI RABBI IN C.C. RABBI –

PROGETTO ESECUTIVO

UNITA' FUNZIONALE N° 1 -TRATTO PRACORNO – MARINOLDE ANALISI PREZZI UNITARI

REDATTO A MALE' MARZO 2024.-

IL PROGETTISTA PERITO IND.LE EDILE GRAZIANO ZANELLA

DRDINE DEI PERITINDUSTRIALI
DI TRENTO
Perito Industriale
GRAZIANO ZANELLA
Iscrizione Albo n. 792

accia 20

Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento N.V.1 TIRAFONDI METALLICI B450C A FILETTATURA CONTINUA: ZINCATI; diametro mm. 32 TIRAFONDI METALLICI B450C A FILETTATURA CONTINUA: ZINCATI Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento addittivata con prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo dado conico zincato. Compreso ogni onere inclusa la protezione con zincatura secondo EN 2081, ad esclusione della perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. · diametro mm 32 OPERE IN ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Importo Provviste necessarie alla formazione dell'analisi TIRAFONDI IN BARRA A FILETTATURA CONTINUA, ACCIAIO NV **B450C, ZINCATI EN 2081** m 3,0 TENSIONE DI SNERVAMENTO ≥ 360 kN DIAMETRO NOMINALE 32 mm Lavori compiuti (a quota < 1200 m slm) MANODOPERA A.01.05.0010.020 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa ancoraggio + 0.1h per injezione) (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (0,15*2)*L 0.30 h 42.59 38,33 21,72 da Elenco Prezzi Provinciale 2023 MATERIALI NV BARRA A FILETTATURA CONTINUA, ACCIAIO CLASSE B450C ZINCATA SECONDO UNI EN 2081. Tensione di snervamento ≥ 360 kN; Peso nominale ≥ 6,30 kg/m; DIAMETRO NOMINALE 32 mm (Costo materiali fc) m 24,60 73,80 41,83 DADO ESAGONALE PER BARRA A FILETTATURA CONTINUA CLASSE B450C, ZINCATO SECONDO UNI EN 2081. NV DIAMETRO NOMINALE 32 mm Peso nominale ≥ 0,50 kg/cad. (Costo materiali fc) 10,70 cad. 10.70 6.06 M 05 50 0110 005 INIEZIONI PER MICROPALI Iniezione di una miscela costituita da kg 100 di cemento, I 50 di acqua e kg 1 di additivo antiritiro, compresa la fornitura del cemento, dell'acqua, dell'additivo, dell'energia elettrica, dei carburanti e dei lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. (Costo materiali fc) Formula quantità: (0,03°L) 100kg 0,03 39,64 3,57 2,02 da Elenco Prezzi Provinciale 2023 A.02.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 3 m³/min fino a 6 m³/min e pressione 7 bar (Costo noli e trasporti) Formula quantità: (0.10°L) h 0,10 25,62 da Elenco Prezzi Provinciale 2023 7,69 4,36 Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli e trasporti) Formula quantità: (0,10*L) 0,10 18,00 5.40 3.06 Spese generali del 15% % 15.0 20,92 11.86 Utile dell'Impresa del 10% 10,0 16,04 9,09 Per arrotondamento 0,00 0,00 Importo totale dell'analisi (Euro) 176,45 Prezzo di applicazione (Euro / m) 58.82 Riepilogo per categoria Costo manodopera in cantiere 38,33 21,72 Costo materiali fo 88,07 49,91 Costo noli e trasport 13,09 7,42 Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti

Malé, marzo 2024

IL TECNICO PERITO IND. GRAZIANO ZANELLA

andla)

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DITRENTO

36,96 20,95

Perito Industriale GRAZIANO ZANELLA

Iscrizione Albo n. 792